Nazwa kwalifikacji:	**Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych**
Oznaczenie kwalifikacji:	**B.32**
Numer zadania:	**01**
Kod arkusza:	**B.32-01-01_SG_zo**
Wersja arkusza:	**zo**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	**Rezultat 1: Przedmiar robót**
	W wierszach tabeli zapisane:
R.1.1	w kol. 2: KNR 2-31 t.0103/04 w kol.3: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża z gruntu kat. III 2,5 x 1 200 = **3 000**
R.1.2	w kol. 2: KNR 2-31 t.0114/07/08 w kol.3: Podbudowa zasadnicza grubości 12 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2,5 x 1 200 = **3 000**
R.1.3	w kol. 2: KNR 2-31 t.1004/07 w kol.3: Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego 2,5 x 1 200 = **3 000**
R.1.4	w kol. 2: KNR 2-31 t.0312/05+06 w kol.3: Warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki bitumicznej grysowo-żwirowej 2,5 x 1 200 = **3 000**
R.1.5	w kol. 2: KNR 2-31 t.0706/07 w kol.3: Ręczne malowanie na jezdni farbą chlorokauczukową znaków P-23 (o powierzchni 1 znaku równej 0,81 m^2) (6 + 6) x 0,81 = **9,72**
R.1.6	w kol.4 dla wyszczególnionych robót nawierzchniowych wpisana jednostka miary : m²
R.1.7	w kol.5 dla robót wykończeniowych- ręczne malowanie oznakowania wpisana ilość robót: **9,72**
R.1.8	w kol.5 dla wyszczególnionych robót nawierzchniowych wpisana ilość: **3 000**
R.1.9	prawidłowo zapisana kolejność technologiczna
R.2	**Rezultat 2: Zestawienie ilościowe materiałów niezbędnych do wykonania ścieżki rowerowej**
R.2.1	Tłuczeń kamienny niesortowany [t] **763,500** rezultat przyjmuje się za spełnony gdy zdający zaokrąglił wynik do **763,000** lub **764,000**
R.2.2	Miał kamienny[t] **42,900** rezultat przyjmuje się za spełnony gdy zdający zaokrąglił wynik do **42,000** lub **43,000**
R.2.3	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta [t] **300,000**
R.2.4	Asfalt drogowy D200 [t] **1 530,000**
R.2.5	Olej napędowy [kg] **54,000**
R.2.6	Woda [m^3] **42,000** lub **51,000**
R.2.7	Farba chlorokauczukowa [dcm3] **5,103** rezultat przyjmuje się za spełniony gdy zdający zaokrąglił wynik do **5,1**
R.2.8	Rozcieńczalnik chlorokauczukowy [dcm3] **0,714** rezultat przyjmuje się za spełniony gdy zdający zaokrąglił wynik do **0,71** lub **0,72**
R.3	**Rezultat 3: Harmonogram pracy maszyn – część analityczna**
	W wierszach tabeli zapisane:
R.3.1	walec wibracyjny samojezdny 7,5 t – pracochłonność **1,61**, przyjęta liczba dni pracy maszyny **2**
R.3.2	spycharka gąsienicowa 75 kM – pracochłonność **1,46**, przyjęta liczba dni pracy maszyny **2**
R.3.3	równiarka samojezdna 100 kM – pracochłonność **1,24**, przyjęta liczba dni pracy maszyny **6**
R.3.4	walec statyczny samojezdny 10 t – pracochłonność **11,55**, przyjęta liczba dni pracy maszyny **6**
R.3.5	skrapiarka do bitumu z ręczną pompą i ciągnikiem – pracochłonność **4,57**, przyjęta liczba dni pracy maszyny **3**

Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl

R.3.6	rozkładarka mas bitumicznych o szerokości 4,0 m – pracochłonność **2,81**, przyjęta liczba dni pracy maszyny **3**
R.3.7	walec statyczny samojezdny 10 t – pracochłonność **2,81**, przyjęta liczba dni pracy maszyny **3**
R.3.8	walec statyczny samojezdny 15 t – pracochłonność **2,81**, przyjęta liczba dni pracy maszyny **3**
R.4	**Rezultat 4: Harmonogram pracy maszyn – część graficzna**
	Uwaga! *Należy uznać jeżeli zdający konsekwentnie odwzorował obliczenia z części analitycznej w części graficznej*
R.4.1	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t – zaznaczono 1 i 2 dzień pracy
R.4.2	Spycharka gąsienicowa 75 KM – zaznaczono 1 i 2 dzień pracy
R.4.3	Równiarka samojezdna 100 KM – zaznaczono od 3 do 8 dnia pracy
R.4.4	Walec statyczny samojezdny 10 t – zaznaczono od 3 do 8 dnia pracy
R.4.5	Skrapiarka do bitumu z ręczną pompą i ciągnikiem – zaznaczono od 9 do 11 dnia pracy
R.4.6	Rozkładarka mas bitumicznych o szerokości 4,0 m – zaznaczono od 9 do 11 dnia pracy
R.4.7	Walec statyczny samojezdny 10 t – zaznaczono od 9 do 11 dnia pracy
R.4.8	Walec statyczny samojezdny 15 t – zaznaczono od 9 do 11 dnia pracy

Więcej materiałów znajdziesz na zawodowe.edu.pl