Nazwa kwalifikacji:	**Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów**
Oznaczenie kwalifikacji:	**BUD.14**
Numer zadania:	**04**
Kod arkusza:	**BUD.14-04-24.06-SG**
Wersja arkusza:	**SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	**Rezultat 1: Strona tytułowa kosztorysu**
	Strona tytułowa (wydruk) zawiera:
R.1.1	określenie rodzaju kosztorysu: **Kosztorys ofertowy**
R.1.2	nazwę i adres inwestycji: **Monolityczna ściana oporowa żelbetowa; 25-006 Kielce, ul. Zielona 11**
R.1.3	nazwę i adres inwestora: **Jan Lipiński; 25-003 Kielce, ul. Widok 113**
R.1.4	nazwę i adres wykonawcy: **Firma Ogólnobudowlana "NOWY DOM"; 25-011 Kielce, ul. Wiatraczna 7**
R.1.5	dane sporządzajacego kosztorys: **PESEL zdającego**
R.1.6	stawkę roboczogodziny: **25,00 zł**
R.1.7	procentową wartość narzutu kosztów pośrednich [Kp]: **65%** i zysku [Z]: **15%**
R.1.8	wartość kosztorysową robót bez podatku VAT (netto)
R.1.9	procentową wartość VAT: **23%**
R.1.10	wartość kosztorysową robót z podatkiem VAT (brutto)
R.2	**Rezultat 2: Uzupełnione zestawienie stali zbrojeniowej**
	W tabeli A zapisane:
R.2.1	długość prętów Ø8 [m]: Nr 3 - **163,8**; Nr 4 - **159,6**; Nr 6 - **92,4**; Nr 7 - **90,**0
R.2.2	długość prętów Ø12 [m]: Nr 1 - **396,**0; Nr 2 - **325,6**; Nr 5 - **171,6**
R.2.3	łączna długość prętów wg średnic Ø8 [m]: **505,8**
R.2.4	łączna długość prętów wg średnic Ø12 [m]: **893,2**
R.2.5	masy jednostkowe prętów [kg/m]: Ø8 - **0,395**; Ø12 - **0,888**
R.2.6	masa prętów [kg]: Ø8 - **199,79**
R.2.7	masa prętów [kg]: Ø12 - **793,16**
R.2.8	masa prętów [t]: Ø8 - **0,2**00 [M1]
R.2.9	masa prętów [t]: Ø12 - **0,793** [M2]
R.2.10	masa prętów łącznie [t]: **0,993**
R.3	**Rezultat 3: Przedmiar robót**
	Przedmiar robót (wydruk) zawiera: *Uwaga: Opis robót może mieć inne brzmienie niż podane w kryteriach pod warunkiem zgodności z dokumentacją projektową lub programem, w którym przedmiar został wykonany.* *Uwaga: Dopuszcza się inny zapis działania prowadzący do obliczenia wartości przedmiarowej pod warunkiem zgodności z dokumentacją projektową.*
R.3.1	podstawę: **KNR-W 2-02, 1101-03** oraz opis robót: **Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym**
R.3.2	podstawę: **KNR 2-02, 0290-04** oraz opis robót: **Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm**
R.3.3	podstawę: **KNR 2-02, 0290-04** oraz opis robót: **Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm**
R.3.4	podstawę: **KNR 2-02, 0238-01** oraz opis robót: **Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu**
R.3.5	podstawę: **KNR 2-02, 0239-05** oraz opis robót: **Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości** do **30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu**
R.3.6	objętość podkładu betonowego w [m^3]: **3,124** oraz działanie prowadzące do obliczenia objętości np. **0,1*2,2*14,2**
R.3.7	masę prętów o śr. 8 mm [t]: **0,200** lub **wartość [M1] zdającego z dokładnością do trzech miejsc po przecinku**
R.3.8	masę prętów o śr. 12 mm [t]: **0,793** lub **wartość [M2] zdającego z dokładnością do trzech miejsc po przecinku**
R.3.9	objętość ściany oporowej - część pozioma w [m^3]: **8,400** oraz działanie prowadzące do obliczenia objętości np. **0,3*2,0*14,0**
R.3.10	objętość ściany oporowej - część pionowa w [m^3]: **11,340** oraz działanie prowadzące do obliczenia objętości np. **0,3*2,7*14,0**
R.4	**Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporządzona metodą szczegółową z podsumowaniem oraz z zestawieniem cen materiałów i sprzętu**
	Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera: *Uwaga: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 należy oceniać na podstawie kosztorysu wykonanego metodą szczegółową.*
R.4.1	nazwy i ceny materiałów: **pręty żebrowane 34GS śr. 8 mm - 4 300,00 zł/t** lub **4,30 zł/kg**, **pręty żebrowane 34GS śr. 12 mm - 4 100,00 zł/t** lub **4,10 zł/kg**
R.4.2	nazwy i ceny materiałów: **beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 - 220,00 zł/m^3, beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 - 295,00 zł/m^3**
R.4.3	nazwy i ceny materiałów: **deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl. III - 840,00 zł/m^3, deski iglaste obrzynane grub. 38 mm kl. III - 910,00 zł/m^3, drewno okrągłe na stemple budowlane - 255,00 zł/m^3, gwoździe budowlane okrągłe, gołe - 8,50 zł/kg**
R.4.4	nazwy i ceny materiałów: **krawędziaki iglaste - 630,00 zł/m^3, klamry ciesielskie - 11,00 zł/kg, śruby, podkładki, nakrętki - 15,00 zł/kg**
R.4.5	nazwy i ceny pracy sprzętu: **prościarka** do prętów - **10,00 zł/m-g, nożyce** do prętów **- 9,50 zł/m-g, giętarka** do prętów **- 9,50 zł/m-g, pompa** do betonu na samochodzie **- 255,00 zł/m-g, wyciąg - 13,00 zł/m-g, środek transportowy - 130,00 zł/m-g**
R.4.6	tabelę z zestawieniem cen materiałów oraz tabelę z zestawieniem cen sprzętu
	Podsumowanie kosztorysu (wydruk) dla całości robót zawiera: *Uwaga: W formule I w programie Rodos podsumowanie stanowi tabela elementów szczegółowa, a w programach SeKo PRIX oraz BIMestiMate tabela elementów scalonych.* *Uwaga: Formuły podane w rezultacie R.4.8 mogą znajdować się na stronie tytułowej lub w podsumowaniach poszczególnych pozycji kosztorysowych.*

Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl

R.4.7	obliczone koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i sprzętu
R.4.8	koszty pośrednie obliczone wg zapisanej formuły: **Kp = 65% (R+S)** i zysk obliczony wg zapisanej formuły: **Z = 15% (R+S+Kp(R+S))**
R.4.9	wartość podatku VAT obliczoną wg formuły: **23%** (R+M+S+Kp+Z)
R.4.10	cenę kosztorysową brutto [zł]: **36 718,82 ±5,00**
R.5	**Rezultat 5: Harmonogram ogólny robót (część analityczna)**
	W tabeli B zapisane:
R.5.1	w kol.**03** dla każdego rodzaju robót: **jednostka miary** zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdającego
R.5.2	w kol.**04** dla każdego rodzaju robót: **ilość robót** zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdającego (*dopuszcza się zapisy wartości liczbowych z pominięciem zer znajdujących się po przecinku na końcu liczby)*
R.5.3	w kol.**05** dla każdego rodzaju robót: wartość **normy czasu pracy** *(zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdającego, zapisana bez zaokrąglania)* podkład betonowy na gruncie - **2,9** przygotowanie i montaż zbrojenia - **47,75** ściana oporowa żelbetowa - część pozioma - **6,6854** ściana oporowa żelbetowa - część pionowa - **18,0795**
R.5.4	w kol.**06** dla każdego rodzaju robót: co najmniej **3 wartości normy wydajności dziennej** *(obliczone na podstawie normy czasu pracy zapisanej w kol.05, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)* podkład betonowy na gruncie - **2,76** przygotowanie i montaż zbrojenia - **0,17** ściana oporowa żelbetowa - część pozioma - **1,20** ściana oporowa żelbetowa - część pionowa - **0,44**
R.5.5	w kol.**07** dla każdego rodzaju robót: co najmniej **3 wartości pracochłonności** (*obliczone na podstawie wyników uzyskanych w kol.04 i 06, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)* podkład betonowy na gruncie - **1,13** przygotowanie i montaż zbrojenia - **5,84** ściana oporowa żelbetowa - część pozioma - **7,00** ściana oporowa żelbetowa - część pionowa - **25,77**
R.5.6	w kol.**08** dla każdego rodzaju robót: **liczba robotników** *(zgodna z treścią zadania)* podkład betonowy na gruncie - **2** przygotowanie i montaż zbrojenia - **3** ściana oporowa żelbetowa - część pozioma - **4** ściana oporowa żelbetowa - część pionowa - **6**
R.5.7	w kol.**09** dla każdego rodzaju robót: co najmniej **3 liczby dni pracy** *(obliczone na podstawie wyników uzyskanych w kol.07 i 08, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)* podkład betonowy na gruncie - **0,57** przygotowanie i montaż zbrojenia - **1,95** ściana oporowa żelbetowa - część pozioma - **1,75** ściana oporowa żelbetowa - część pionowa - **4,30**
R.5.8	w kol.**10** dla każdego rodzaju robót: **przyjęta liczba dni pracy** *(wartość wynikająca z zaokrąglenia w górę liczby dni pracy z kol.09)* podkład betonowy na gruncie - **1** przygotowanie i montaż zbrojenia - **2** ściana oporowa żelbetowa - część pozioma - **2** ściana oporowa żelbetowa - część pionowa - **5**
R.6	**Rezultat 6: Wykaz narzędzi, sprzętu i środków ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonania projektowanych robót**
	W tabeli C zapisane:
R.6.1	narzędzia: **młotek**, **piła** do drewna, **miara składana** / **miara zwijana** / **taśma miernicza**, **łopata** / **szufla**, **cęgi** do wiązania zbrojenia, **klucz** do wiązania zbrojenia, **giętarka** ręczna, **nożyce** do cięcia, **poziomica**, **pion**, **łom** *(co najmniej **3** z wymienionych)*
R.6.2	sprzęt: **dalmierz** (również jeżeli zapisany w narzędziach), **giętarka** mechaniczna do prętów, **nożyce** mechaniczne do prętów, **prościarka** do prętów, **środek transportowy**, **pompa do betonu**, **wibrator powierzchniowy**, **wibrator wgłębny**, **wiązarka automatyczna** do wiązania zbrojenia, **niwelator**, **piła** / **pilarka spalinowa**, **piła stołowa** *(co najmnej **4** z wymienionych)*
R.6.3	środki ochrony indywidualnej: **kask** / **hełm**, **okulary ochronne**, **rękawice ochronne**, **buty ochronne**, **ubranie ochronne**, **wkładki przeciwhałasowe** / **ochronniki słuchu**, **maska ochronna** / **maska przeciwpyłowa** *(co najmniej **3** z wymienionych)*

Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl