

Nazwa
kwalifikacji:
Oznaczenie
kwalifikacji:

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

TKO.03

Numer zadania: 01

Kod arkusza: TKO.03-01-25.06-SG

Wersja arkusza: SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Wykaz czynności prowadzących do naprawy nawierzchni - tabela 1
	<i>Uwaga. Dopuszcza się inne określenia opisujące daną czynność.</i>
R.1.1	Osygnalizowanie miejsca robót
R.1.2	Odkręcenie śrub łukowych i zdjęcie łuków
R.1.3	Odkręcenie śrub stopowych i ich zdjęcie
R.1.4	Wyjęcie szyn i zdjęcie przekładek podszynowych
R.1.5	Ułożenie nowych przekładek podszynowych i nowych szyny
R.1.6	Połączenie szyn lub założenie łuków i dokręcenie śrub łukowych
R.1.7	Przytwierdzenie szyn do podkładów lub założenie śrub stopowych, pierścieni sprężystych i dokręcenie nakrętek
R.1.8	Pomiar bezpośredni toru
R.1.9	Uporządkowanie miejsca robót
R.1.10	Zdjęcie osygnalizowania
R.2	Rezultat 2: Wykaz niezbędnych maszyn, urządzeń i narzędzi - tabela 1
R.2.1	Odkręcenie i dokręcenie śrub łukowych - klucz płaski lub zakrętarka
R.2.2	Odkręcenie i dokręcenie śrub stopowych - klucz sztorcowy lub zakrętarka
R.2.3	Demontaż i montaż szyn - wózek motorowy z żurawiem lub kleszcze do szyn
R.2.4	Pomiar bezpośredni toru - toromierz
R.3	Rezultat 3: Zestawienie ilościowe materiałów nawierzchniowych - tabela 2
R.3.1	Uwzględniono w obliczeniach tylko elementy przytwierdzenia szyny do podrojazdnic (śruba stopowa z nakrętką, przekładki podszynowe, pierścienie sprężyste potrójne, łapka)
R.3.2	Przyjęto liczba podrojazdnic: 18
R.3.3	Długość szyny kolejowej 60E1: 21764 mm lub 21,764 m
R.3.4	Liczba śrub stopowych z nakrętką: 72
R.3.5	Liczba przekładek podszynowych: 36
R.3.6	Liczba pierścieni sprężystych potrójnych: 72
R.3.7	Liczba łapek: 72
R.3.8	Przyjęto jednostkę szt. dla śrub stopowych, przekładek, pierścieni oraz łapek
R.3.9	Przyjęto jednostkę mm lub m dla szyny
R.4	Rezultat 4: Opis części składowych rozjazdu nr 1 - tabela 3
R.4.1	1 - iglice lub iglica
R.4.2	2 - opornica lub opornice
R.4.3	3 - szyny łączące
R.4.4	4 - kierownica lub kierownice
R.4.5	5 - krzyżownica lub dziób krzyżownicy
R.5	Rezultat 5: Szkic osygnalizowania miejsca robót
R.5.1	Na szkicu umieszczono tarczę D 1
R.5.2	Tarczę D 1 umieszczono w odległości 100 m od początku rozjazdu nr 1
R.5.3	Tarczę D 1 umieszczono w odległości 100 m od końca rozjazdu nr 1
R.5.4	Dwie tarcze D 1 umieszczono w torze nr 2
R.5.5	Tarczę D 1 umieszczono w torze nr 4a
R.5.6	Umieszczono zapis: tarcza D 1 ustawiona w osi toru
R.5.7	Tarcza D 1 ma kształt prostokąta z obwódką

